ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

ДОГОВОР

№ 75 / 09.08. 2018 г.

Днес 09.08.2018 г. в гр. Ихтиман, съгласно утвърден Протокол № 1/01.08.2018 г. от Кмета на Община Ихтиман на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ” между:**

1. ОБЩИНА ИХТИМАН, БУЛСТАТ/ЕИК 000776299, Със седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123, представлявано от Калоян Ангелов Илиев – Кмет на Община Ихтиман и Беатриче Тодорова Търнаджийска – Директор дирекция „ОА“ на Община Ихтиман от една страна, **наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „СТРОЙКОНСУЛТ”, ЕИК 113584862, със седалище и адрес на управление: **гр. Перник, ул. „Отец Паисий” бл. 110, ап. 3**, адрес за кореспонденция: **гр. Перник, ул. „Отец Паисий” бл. 110, ап. 3**, тел. 0888 722 461, факс: ……., представлявано от **Илиян Цанков Цанов,** в качеството на - управител, **наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор, за следното

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително монтажни работи (СМР) на обект **“Рехабилитация на градинка пл. Съединение”**, подробно описани в Приложение № 11, неразделна част от настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема частично изпълнение по договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно техническа спецификация, утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Общата стойност на договора за изпълнение на посочените СМР е 59 725,55 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС или лв. (71 670,66) с ДДС, съгласно ценовото предложение – Приложение № 3, неразделна част от договора и не подлежи на промяна.

Чл. 3. (1) Разплащането по настоящия договор се извършва както следва:

- авансово плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора и след представяне на фактура за съответното плащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- окончателно плащане, в размер на 50 % (петдесет процента) от общата стойност в срок до 20 (двадесет) дни след приключване на работата по СМР,

подписване на Акт образец 19 и представяне на фактура по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка Пиреос България АД
IBAN BG42PIRB80201604607676
BIC .....

(2) Разплащането се извършва по единични цени въз основа на протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на действително извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с консултанта, упражняващ строителен надзор.

(3) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 4. (1) Изменение в количеството на отделните видове СМР и в допълнително възникнали, непревидени СМР се допускат само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единични цени за отделните видове СМР, посочени в КСС, а в случай че са непредвидени се остойностяват чрез предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка	5,40 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	90 %
- допълнителни разходи върху механизацията	35 %
- доставно-складови разходи	10 %
- печалба	10 %

(2) Не се предвиждат непредвидените разходи.

(3) За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове и количества работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

РАЗДЕЛ III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. Срокът за изпълнение на СМР предмет на настоящия договор е 20 (двадесет) календарни дни и започва да тече от подписване на договора.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни СМР качествено и в срок, при точно спазване на:

- Уговореното между страните, съгласно одобрените проекти, предмета на договора и приложенията към него;
- Действащата нормативна уредба в Република България.

2. Да влага при изпълнението материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. бр. 106/27.12.2006 г.), за които да представя на строителния надзор необходимите документи;

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта;

4. Да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор;

5. Да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи;

6. Да съставя надлежно и да предоставя в срок необходимите за разплащане на СМР документи;

7. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне на срока или нарушаване изпълнението на СМР;

8. След завършване на СМР да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

9. За периода на извършване на СМР и до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друго, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, да охранява обекта за своя сметка.

10. При сключване на договора да представи застрахователна полица, валидна за действителния срок на изпълнение на СМР, за „Професионална отговорност“ за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (ДВ бр. 17/2004 г.).

11. Да спазва задълженията, произтичащи от Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. В случай че сключи договор/договори за подизпълнение съгласно посоченото в офертата му, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от договора/ите в срок до 3 (три) дни от сключването на същите.

13. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

14. Да отстранява за своя сметка и в определения срок, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички некачествено изпълнени строително-монтажни работи, установени в хода на изпълнението.

Чл. 7. С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и потвърждава, че се е запознал с предмета на договора, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получил е достъп до всяка фактическа информация и не може да се позовава на незнание и/или непознаване на обекта, предмета на договора, правата и задълженията си и/или нормативните изисквания.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, както и за безопасността на служителите си, включително трети лица, получили достъп до обекта.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка, включително по отношение на санкции, наложени с акт на административен орган.

Чл. 10. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати извършените СМР при условията и сроковете на настоящия договор;

2. Да осигури строителния надзор за целите на обекта и при спазване разпоредбите на действащото законодателство;

3. Да участва със свой представител при подписването на Акт - образец 19

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и строителният надзор имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и строителният надзор имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие, при или по повод изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 15. (1) Гаранционният срок за изпълнените видове СМР е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и започва да тече от издаването на разрешение за ползване.

(2) При поява на дефекти в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява своевременно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който в 5 (пет) дневен срок следва да започне отстраняването на дефекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка тези дефекти в срок, договорен между страните. Отстраняването се приема по реда за приемане на извършени СМР, съгласно клаузите настоящия договор.

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да отстрани или не отстрани в уговорения срок съответните дефекти, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на трикратния размер на направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи.

РАЗДЕЛ VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. При неспазване на срока по чл. 5 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% без ДДС от сумата по чл. 2 от договора за всеки ден забава. Неустойката се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл. 17. При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на предмета му;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно писмено предизвестие при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, констатирано с протокол;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на загуба на финансиране;
5. в други случаи, предвидени от закона.

РАЗДЕЛ IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) Преди подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно 1 791,77 (хиляда седемстотин деветдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

(2). Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: ЦКБ АД
Банков код (BIC): CECBBGSF
Банкова сметка (IBAN): BG98CECB97903347378500

(3).Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

3. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в едномесечен срок от изпълнението на договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(6). Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(7). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(8). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора до 5 (пет) работни дни от датата на предаването на строителната площадка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(9). Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(10). Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка,

така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 19, ал. 1. от договора.

РАЗДЕЛ X. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 20. Приемането на извършеното СМР се извършва след подписване на приемо- предавателен протокол от представител на Възложителя и представител на изпълнителя.

РАЗДЕЛ XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Изменение на настоящия договор се допуска единствено и само при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 22. За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД и на действащото българско законодателство.

Чл. 23. За целите на кореспонденция по настоящия договор, страните определят за контакт следните лица:

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Тони Кацаров, 0724/ 82381, obshtina_ihtiman@mail.bg
- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: **Илиян Цанков Цанов**, тел. 0888 722 461, stroikonsult_canov@abv.bg

Чл. 24. Настоящият договор е изготвен в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КАЛОЯН ИЛ
Кмет на Общи

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЛИЯН ЦАНОВ
Управител на „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД

БЕАТРИЧЕ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОА“

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

Приложение №9

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **„СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД**

(наименование на участника)
113584862
(ЕИК/ БУЛСТАТ)
гр. Перник, ул. „Отец Паисий" бл. 110, ап.13
(адрес по регистрация)

Относно: Обществена поръчка с предмет: **"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като получихме и проучихме документацията за участие представяме нашето предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка съобразено с изискванията на възложителя, техническата спецификация и инвестиционния проект:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 20 календарни дни – (словом двадесет).
2. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 169а от ЗУТ.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 2004 г.; обн. ДВ, бр. 17 от 2 март 2004 г.).

чл. 2 от ЗЗЛД

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

4. Декларираме, че сме запознати и приемаме клаузите на приложения към обявата проект на договор.

5. Приемаме нашата оферта да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

6. В случай че бъдем определени за изпълнител, в срок ще представим всички документи, необходими за подписване на договора.

7. Ще уведомим възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в обстоятелства, свързани с изпълнение на поръчката. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в обществената поръчка.

Приложения:

1. Линеен календарен график за изпълнение на СМР.

Дата: 27.07.2018 г.
гр. Перник

Име и фамилия: Илян Цанов
Подпис:.....

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

Приложение №11

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД
(наименование на участника)
ЕИК 113584862 (ЕИК/ БУЛСТАТ)
град гр. Перник, ул.., пощенски код:2300, улица„Отец Паисий" бл. 110, ап.13,
(адрес по регистрация)

Относно: Обществена поръчка с предмет: **"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно посочените от Възложителя условия за участие и направеното от нас техническо предложение при:

1. Цена за изпълнение на поръкчата без ДДС: **59725,55** (словом петдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) лева

   Забележка: Тук се посочва общата сума по количествено-стойностната сметка

2. Цена за изпълнение на поръкчата с ДДС: **71670,66** (словом седемдесет и една хиляди шестотин и седемдесет лева и шестдесет и шест стотинки.) лева

   Забележка: Тук се посочва сумата по т.1 + 20% ДДС

Елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5,40 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	90 %
- допълнителни разходи върху механизацията	35 %
- доставно-складови разходи	10 %
- печалба	10%

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

4. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

21.2021

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

5. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС.

Приложения: Количествено–стойностна сметка

Дата:27.07.2018 г. Име и фамилия:Илиян Цанов
гр. Перник Подпис и печат:…….

чл. 2 от ЗЗЛД

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител" № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

Приложение №11.1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед. м	Кол.	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност без ДДС
ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО"					
I	ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
	Разбиване на съществуваща тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м²	385,00	8.64 лв.	3,327.79 лв.
	Разваляне на основа от трошен камък на настилка, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м³	77,00	6.82 лв.	525.05 лв.
	Разбиване на съществуващи бетонови корита, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м³	10,00	24.97 лв.	249.70 лв.
	Премахване на дърво с диаметър на стеблото Ф=15см	бр	1,00	48.98 лв.	48.98 лв.
	Изкореняванена храсти и извозване на отпадъците	м²	160,00	1.54 лв.	245.86 лв.
II	ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ				
	Изкоп подравняване и направа на легло на насилки	м³	110,80	6.53 лв.	723.60 лв.
	Доставка,полагане и трамбоване на основа от трошен камък	м³	130,20	34.57 лв.	4,501.59 лв.
	Доставка и полагане на бет. ивица 20/10/50 см.на земновлажен бетон и фугиране	м	10,00	24.97 лв.	249.70 лв.
	Доставка и полагане на бет. градински бордюр 50/16/8 см.на земновлажен бетон и фугиране	м	250,00	20.17 лв.	5,042.10 лв.
	Доставка и полагане на бет. плочи 30/30/5 светли	м²	65,00	30.73 лв.	1,997.63 лв.
	Доставка и полагане на бет. плочи 30/30/5 тъмни	м²	290,76	32.65 лв.	9,494.36 лв.
III	ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ				
	Доставка и монтаж на навес за спирка с включени изкоп, кофриране и изграждане на бетонови фундаменти	бр	1,00	6,129.90 лв.	6,129.90 лв.

Ел. Дом

ОБЩИНА ИХТИМАН

2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
0724 / 82381, 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

	Доставка и монтаж на кошче за боклук по спецификация с включени изкоп, кофиране и изграждане на бетонов фундамент	бр	5,00	118.13 лв.	590.65 лв.
	Изграждане на шахта за полини нужди	бр	1,00	1,646.40 лв.	1,646.40 лв.
IV	ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО				
	Провеждане на санитарни и оформящи резитби на дървета	бр	6	33.61 лв.	201.68 лв.
	Доставка и разстилане на хумусна почва	м³	55,00	32.65 лв.	1,795.95 лв.
	Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в средни почви	бр	109	4.99 лв.	544.35 лв.
	Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат	м²	550,00	6.43 лв.	3,539.07 лв.
V	ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ				
	Иглолистни храсти				
	Magnolia kobus	бр	1	116.21 лв.	116.21 лв.
	Platanus acerifolia	бр	3	151.74 лв.	455.23 лв.
	Quercus rubra	бр	1	171.91 лв.	171.91 лв.
	Иглолистни храсти				
	Juniperus sabina "Tamariscifolia"	бр	40	7.30 лв.	291.96 лв.
	Широколистни храсти				
	Kerria japonica	бр	7	6.53 лв.	45.72 лв.
	Lonicera pileata	бр	69	4.51 лв.	311.46 лв.
VI	АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА				
	Доставка специализирани продукти				
	Разпръсквач "Pro-Spray" 10 cm	бр	44	5.07 лв.	223.12 лв.
	Дюза "MP Corner", радиус 3.6 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 °), светло синя	бр	4	18.32 лв.	73.30 лв.
	Дюза "MP 1000", радиус 2.5 - 4.6 м., рег. сектор (90~210 °), тъмночервена	бр	14	18.32 лв.	256.54 лв.
	Дюза "MP 2000", радиус 4 - 6.4 м., рег. сектор (90~210 °), черна	бр	23	18.32 лв.	421.46 лв.
	Дюза "MP 2000", радиус 4 - 6.4 м., фикс. сектор 360 °, червена	бр	3	18.32 лв.	54.97 лв.
	Коляно 1/2" коничен накрайник	бр	44	0.86 лв.	38.03 лв.
	Тръба Ф16мм(12.5вътрешен)-5.5 атм./30m	м	25	2.42 лв.	60.51 лв.
	Клапан електромагнитен "PGV"- 1"Ж/ без р ег.на дебита със соленоид на 9V/AC	бр	2	67.54 лв.	135.07 лв.
	Клапан електромагнитен "PGV"- 1"Ж/ с рег. на дебита със соленоид на 9V/AC	бр	1	69.49 лв.	69.49 лв.
	Програматор "NODE" 4 станции	бр	1	574.00 лв.	574.00 лв.
	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2	бр	4	2.71 лв.	10.83 лв.
	Колектор за клапани 3-пътен / холендров 1 "Ж	бр	1	15.21 лв.	15.21 лв.
	Нипел с уплътнение 1"	бр	3	2.19 лв.	6.57 лв.
	Регулатор на налягане 2,0 атм. 3/4"М --3/4 "Ж	бр	1	5.19 лв.	5.19 лв.

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

	Шахта PZCR RN 15, кръгла Ø21 със сферичен кран 3/4" стомана	бр	1	31.35 лв.	31.35 лв.
	Капков маркуч "PALADRIP" Ø16mm / 0,3cm / 4 l/h	м	50	0.92 лв.	46.10 лв.
	Фитинги за капков маркуч	бр	10	0.52 лв.	5.19 лв.
	Колче фиксиращо PE Ø16	бр	50	0.61 лв.	30.73 лв.
	Тръби, фитинги, окабеляване				
	тръба PVC Ф70 - Обсадна под настилка	м	27	1.73 лв.	46.68 лв.
	ПЕВП Тръба Ф32 SDR17 / PN10	м	253	1.38 лв.	349.89 лв.
	PE Адаптор мъжки PN10 32 x 1"	бр	4	1.96 лв.	7.84 лв.
	PE Адаптор женски PN10 32 x 1"	бр	1	2.19 лв.	2.19 лв.
	PE Тройник PN10 32 x 32 x 32	бр	35	5.30 лв.	185.55 лв.
	PE Коляно PN10 32 x 32	бр	2	3.69 лв.	7.38 лв.
	PE Коляно женско PN10 32 x ¾"	бр	36	2.77 лв.	99.57 лв.
	PE Водовземна скоба PN10 32 X 3/4	бр	8	1.90 лв.	15.21 лв.
	Помпена система				
	Смукателна част (смукателен клапан, PE адапторна муфа ф32/ 1 ", спиарелен кран - 1 ", PE тръба ф32, фитинги, възвратен клапан,)	бр	1	51.86 лв.	51.86 лв.
	Помпа с работни параметри: дебит-2,5м3/ч, напор -35м	бр	1	785.00 лв.	785.00 лв.
	Електронен пресостат	бр	1	154.00 лв.	154.00 лв.
	Нагнетателна част (спирателен кран - 1 " ,филтър, фитинги,PE тръба ф35)	бр	1	40.34 лв.	40.34 лв.
	Монтажи работи				
	Трасировъчни работи	бр	1	92.20 лв.	92.20 лв.
	Изкоп - насип	м	200	2.30 лв.	460.99 лв.
	Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт	бр	1	714.54 лв.	714.54 лв.
	Монтажни работи на помпена система	бр	1	184.40 лв.	184.40 лв.

ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"

I	Парково осветление				
	Доставка, монтаж и присъединяване към ел. мрежа на електромерно табло по схема	бр.	1	1,300.00 лв.	1,300.00 лв.
	Доставка и монтаж на ел. табло по схема	бр.	1	854.00 лв.	854.00 лв.
	Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤10Ω с 3бр. Колове от поцинкована стомана 63/63/5мм	бр.	1	210.50 лв.	210.50 лв.
	Направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението R≤30Ω с 1бр. Колове от поцинкована стомана 63/63/5мм	бр.	6	146.94 лв.	881.65 лв.
	Доставка, монтаж и свързване на осветително тяло с LED светлоизточник 30W IP65, комплект със стълб с височина 3.5м, с включена разклонителна кутия, окабеляване и направа на фундамент	бр.	6	681.88 лв.	4,091.30 лв.

ел 2 от

ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
☎ 0724 / 82381, 🖷 0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

	Трасиране на кабелна линия	м	100	1.50 лв.	149.82 лв.
	Направа на изкоп с размери 80/40см	м	100	19.36 лв.	1,936.17 лв.
	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка на изкоп	м	100	2.42 лв.	242.02 лв.
	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм	м	5	6.45 лв.	32.27 лв.
	Доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм	м	160	5.07 лв.	811.35 лв.
	Полагане на сигнална ПВХ лента	м	100	1.27 лв.	126.77 лв.
	Зариване и машинно трамбоване на изкоп	м	100	5.99 лв.	599.29 лв.
	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 2х6мм2	м	10	6.45 лв.	64.54 лв.
	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х4мм2	м	60	5.53 лв.	331.91 лв.
	Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х2.5мм2	м	130	4.55 лв.	591.80 лв.
			ОБЩО		59,725.55 лв.

Дата:27.07.2018 г. Име и фамилия:Илиян Иванов
гр. Перник Подпис и печат:.....

ел.2от33кВ