

mail.bg

Принтиране

2 ч  
Кацар  
[Redacted]

**Оферта Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман**

18 април 2019, 10:54

От: Ivan Petrov <petrov@reinveststroy.com>

До: <obshtina\_ihtiman@mail.bg>

10.00-84 18.04 19

Във връзка с публикувана от Община Ихтиман покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“ и след като се запознахме с приложената Техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за стойността на инвестицията, посочен в същата.

С уважение:

**Иван Петров**

Ръководител проекти

0879 59 6335

www.reinveststroy.com



Този имейл е проверен за вируси от Avast.  
www.avast.com

## ОФЕРТА

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на прогнозната стойност за обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“

Наименование на оферента	„РЕИНВЕСТ СТРОЙ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ	203286740
Адрес на управление	гр. София, ул. „Адам Мицкевич“ No 4B, ет. 3.
Адрес за кореспонденция	гр. София, ж.к.Люлин I, ул. „109“ № 19, ет. 7
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Емил Григоров Георгиев - управител
Срок на валидност на офертата	30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти в пазарните консултации
Удостоверение в ЦПРС	ПРОТОКОЛ №. 0781 / 16.04.2015, Удостоверение с валидност до 30.09.2019 г., информация на адрес: <a href="https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=15281">https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=15281</a>

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Ихтиман покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“ и след като се запознахме с приложената Техническа спецификация към обявата, Ви предоставяме нашето предложение за стойността на инвестицията, посочен в същата.

Нашето предвиждане за стойност на поръчката е, както следва:

- Обща стойност: 1 435 199.53 (словом: един милион четиристотин тридесет и пет хиляди сто деветдесет и девет лева и петдесет и три лева без ДДС.
- Обща стойност: 1 722 239.44 (словом: един милион седемстотин двадесет и две хиляди двеста тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) лева с ДДС.

Стойността, предложена от нас, е изчислена на база единичните цени спрямо отделните дейности в КСС, което прилагаме.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти: тел. 02/ 8241914, e-mail: [info@reinveststroy.com](mailto:info@reinveststroy.com)


Дата 18.04.2019 г.

Подпис и печат: .....

Емил Григоров  
(име, фамилия) ител/  
(име, фамилия) ност)

### Рекапитулация на необходимите средства за биологична рекултивация

№	Вид дейност	I година	II година	III година	Всичко, лв
1	Затревяване	22 968,30	5 493,51	7 785,18	36 246,99
2	Залесяване	14 565,95	3 702,50	4 210,14	22 478,59
	<b>Сума:</b>	<b>37534,25</b>	<b>9196,01</b>	<b>11 995,32</b>	<b>58 725,58</b>



Чл. 2 от ЗЗМД

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ**  
**4,630 дка**

№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<i>Подготовка на почвата</i>					
1	Маркиране на посадните места	dka	4,63	3,86	17,87
				<b>Сума:</b>	<b>17,87</b>
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
2	* Амониева селитра -26кг/дка (през есента)	dka	4,63	19,15	88,66
3	* Троен суперфосфат - 21кг/дка( през есента)	dka	4,63	26,20	121,31
4	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	4,63	28,15	130,33
				<b>Сума:</b>	<b>340,30</b>
<i>Подхранване с изкуствен тор</i>					
5	* Амониева селитра -14кг/дка (м.април)	dka	4,63	12,05	55,79
6	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	4,63	11,15	51,52
				<b>Сума:</b>	<b>107,41</b>
<i>Садене на фиданки</i>					
7	Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см	бр.	1 983,00	4,32	8 566,56
8	Засаждане на храсти	100бр.	47,52	71,52	3 398,63
				<b>Сума:</b>	<b>11 965,19</b>
<i>Отглеждане на младите насаждения</i>					
9	Отглеждане на култури 3 пъти	100м	151,11	14,13	2 135,18
				<b>Сума:</b>	<b>2 135,18</b>

212 от 3319

<b>Общо за I година:</b>				<b>14 565,95</b>	
--------------------------	--	--	--	------------------	--

### ЗАЛЕСЯВАНЕ - 4,630 дка II година

№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка( през есента)	дка	4,63	26,20	121,31
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	дка	4,63	28,15	130,33
				<b>Сума:</b>	<b>251,64</b>

<i>Подхранване с изкуствен тор</i>					
3	* Амониева селитра -14кг/дка (м.април)	дка	4,63	12,05	55,79
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	дка	4,63	11,15	51,62
				<b>Сума:</b>	<b>107,41</b>

<i>Садене на фиданки</i>					
5	Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см	бр.	397,00	4,32	1 715,04
6	Засаждане на храсти	100бр.	9,50	71,52	679,44
				<b>Сума:</b>	<b>2 394,48</b>

<i>Отглеждане на младите насаждения</i>					
7	Отглеждане на култури 2 пъти	100м	100,74	9,42	948,97
				<b>Сума:</b>	<b>948,97</b>

<b>Общо за II-ра година:</b>				<b>3 702,50</b>	
------------------------------	--	--	--	-----------------	--

### ЗАЛЕСЯВАНЕ - 4,630 дка III година



Ч.А.Р от ЗЗМД

№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<b>Основно торене с изкуствен тор</b>					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	дка	4,63	26,20	121,31
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	дка	4,63	28,15	130,33
				<b>Сума:</b>	<b>251,64</b>
<b>Подхранване с изкуствен тор</b>					
3	* Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)	дка	4,63	12,32	57,04
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	дка	4,63	11,64	53,89
				<b>Сума:</b>	<b>110,93</b>
<b>Садене на фиданки</b>					
5	Засаждане на фиданки в дупки 30/30/30см	бр.	198,00	15,32	3 033,36
6	Засаждане на красти	100бр.	4,75	71,52	339,72
				<b>Сума:</b>	<b>3 373,08</b>
<b>Отглеждане на младите насаждения</b>					
7	Отглеждане на култури 2 пъти	100м	50,37	9,42	474,49
				<b>Сума:</b>	<b>474,49</b>
<b>Общо за III-ра година:</b>					<b>4 210,14</b>
<b>ОБЩО ЗА 3 (ТРИТЕ) ГОДИНИ</b>					<b>22 478,59</b>

21.2 от ЗЗМД

### ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка I година

№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
1	Подравняване на почвата с гребло	dka	37,578	182,63	6 862,87
2	Засяване на тревни смеси	dka	37,578	195,16	7 333,72
				<b>Сума:</b>	<b>14 196,59</b>
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
3	* Амониева селитра - 26кг/дка (през есента)	dka	37,578	19,15	719,62
4	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	dka	37,578	26,20	984,54
5	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	37,578	28,15	1 057,82
				<b>Сума:</b>	<b>2 761,98</b>
<i>Подхранване с изкуствен тор</i>					
6	* Амониева селитра - 14кг/дка (м.април)	dka	37,578	12,05	452,81
7	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	37,578	11,15	418,99
8	Поливане - трикратно	dka	112,740	38,10	4 295,39
9	Косене на новосъздадени тревни площи - 1 път	dka	37,578	22,42	842,54
				<b>Сума:</b>	<b>6 009,73</b>
<b>Общо за I година:</b>					<b>22 968,30</b>

### ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка II година

№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка (през есента)	dka	37,578	26,20	984,54

Чл. 2 от ЗЗМД

2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	37,578	28,15	1 057,82
				Сума:	2 042,36

*Подхранване с изкуствен тор*

3	* Амониева селитра -14кг/дка (м.април)	dka	37,578	12,05	452,81
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	37,578	11,15	418,99
5	Косене на новосъздадени тревни площи - 2 пъти	dka	75,156	34,32	2 579,35
				Сума:	3 451,15

**Общо за II-ра година:**

**5 493,51**

**ЗАТРЕВЯВАНЕ - 37,578 дка III година**

№		Ед. мярка	Кол.	Стойност	
				ед. цена	обща цена
<i>Основно торене с изкуствен тор</i>					
1	* Троен суперфосфат - 21кг/дка( през есента)	dka	37,578	26,20	984,54
2	* Калиев хлорид - 20кг/дка (през есента)	dka	37,578	28,15	1 057,82
				Сума:	2 042,36

*Подхранване с изкуствен тор*

3	* Амониева селитра -14кг/дка (м.април)	dka	37,578	12,05	452,81
4	* Амониева селитра - 13кг/дка (м.май)	dka	37,578	11,15	418,99
5	Косене на новосъздадени тревни площи - 3 пъти	dka	112,73	43,21	4 871,02
				Сума:	5 742,82

**Общо за III-ра година:**

**7 785,18**

**ОБЩО ЗА 3 (ТРИТЕ) ГОДИНИ**

**36 246,99**

*Сл. 2 от 3312*




№	Наименование на вида работа	Дейности стойност в лв.
1	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ПОДРАВНИТЕЛНИ РАБОТИ И ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН	1 183 249,03
2	ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ	124 213,16
3	ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ	51 148,33
	<b>Общо:</b>	<b>1 358 610,52</b>



Чл. 2 от ЗЗМД


№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност, лв	
4	Натоварване с багер на транспорт (отпадъци )	m3	6 842,000	2,94	20 115,48
8	Изкоп с багер на транспорт ( земни маси за изграждане на опорната призма)	m3	4 670,00	4,45	20 781,50
13	Изкоп с багер на отвал (земни маси за преоткосиране на участък В)	m3	1 316,00	4,15	5 461,40
21	Изкоп с багер на транспорт ( земна маса )	m3	8 827,00	4,45	39 280,15
24	Изкоп с багер на транспорт	m3	13 555,00	4,45	60 319,75

20.2 от 33.10




№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност, лв	
				ед. цена	общо цена
<b>ПОВЪРХНОСТЕН ВОДООТЛИВ</b>					
<b>ПОЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН СМЕТИЩНОТО ТЯЛО</b>					
1	Изкоп с багер на отвал за направа на окопи 1, 2,3 и 4	m3	747,00	4,21	3 144,87
2	Доизкопаване и подравняване на откосите - ръчно	m3	74,70	56,84	4 245,95
3	Превоз на земни почви с ръчни колички на 50m	m3	74,70	13,24	989,03
4	Пясъчна подложка	m3	64,40	49,68	3 199,39
5	Доставка и монтаж на бетонови корита за окопите	бр.	1 288,00	84,96	109 428,48
6	Изкоп с багер на отвал за направа на отвеждащ окоп	m3	216,00	4,21	909,36
7	Доизкопаване и подравняване на откосите - ръчно	m3	21,60	56,84	1 227,74
8	Направа диги с булдозер с едностранно взета почва Н до 1,50м при утежнени условия	m3	237,60	3,86	917,14
9	Изкоп с багер на отвал за връзка със съществуващо дере	m3	15,00	6,33	94,95
10	Разриване с булдозер	m3	15,00	3,75	56,25
				<b>ВСИЧКО:</b>	<b>124 213,16</b>

Чл. 2 от ЗЗМД




№	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Кол.	Стойност, лв	
				ед. цена	общо цена
<b>ГАЗОВИ КЛАДЕНЦИ</b>					
<i>А. Газов кладенец - вертикална част</i>					
1	Изкоп машинен в отпадъци /3x50м3/ на отвал	м3	150,00	3,25	487,50
2	Полагане на правоъгълни габиони от поцинкована мрежа с размери 2,0/1,0/1,0м	бр.	9,00	241,35	2 172,15
3	Доставка на HDPE тръба перфорирана на 360о Ф 110мм (3 x 4м)	м	12,00	52,15	625,80
4	Доставка на плътна HDPE тръба Ф 110мм /3x.2,0 м/	м	6,00	51,46	308,76
5	Обратен насип от отпадъци, включително уплътняване с ръчни трамбовачи машини /3x50м3/	м3	150,00	6,93	1 039,50
6	Подложен бетон Б 20 за запечатка на кладенец /3x 0,314м3/	м3	0,94	175,96	165,40
7	Доставка и монтаж на стоманобетонен пръстен Ф1000, Н 1000 с капак	бр.	3,00	482,58	1 447,74
8	Доставка на преходна муфа HDPE Ф-110 -Ф-108, стомана в комплект с уплътнения	бр.	3,00	32,54	97,62
9	Доставка на плътна стоманена тръба Ф 108мм /3x.2,0 м/	м	6,00	55,46	332,76
10	Доставка на преходна муфа HDPE Ф-108/Ф-63, стомана в комплект с уплътнения	бр.	3,00	31,46	94,38
11	Биофилтър	бр.	3,00	3 164,24	9 492,72
				<b>Сума:</b>	<b>16 264,33</b>
<i>Б. Газов кладенец - хоризонтална част</i>					
8	Доставка на перфорирани на 180о HDPE тръби Ф-90	м	540,00	42,15	22 761,00
9	Монтаж на HDPE тр. Ф 90	м	540,00	22,45	12 123,00
				<b>Сума:</b>	<b>34 884,00</b>
				<b>ВСИЧКО:</b>	<b>51 148,33</b>

  
 21.2 от 33.12

### Мониторингови пунктове на рекултивираното сметище

№	Име	Мярка	Количество	ед. цена	Стойност
1	Направа наблюдателни кладенци	бр.	3	2 840,51	8 521,53
2	Направа дълбочинен нивелачен репер	бр.	1	2 263,85	2 263,85
3	Направа нивелачни репери за слягане	бр.	5	1 415,61	7 078,05
	<b>Общо</b>				<b>17 863,43</b>

  
 Чл. 2 от ЗЗМД

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА СТОЙНОСТИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И  
БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИИ И МОНИТОРИНГ**

№	Име	Стойност
1.	Техническа рекултивация	1 358 610,52
1.1.	Вертикална планировка, подравнителни работи и горен изолационен слой	1 183 249,03
1.2.	Повърхностен водоотлив	124 213,16
1.3.	Газови кладенци	51 148,33
2.	Биологична рекултивация	58 725,58
3.	Мониторинг	17 863,43
	<b>Обща стойност без ДДС</b>	<b>1 435 199,53</b>
	ДДС 20%	287 039,91
	<b>Обща стойност с ДДС</b>	<b>1 722 239,44</b>

*Сл. 2 от ЗЗЛД*